



Local: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RN  
Av. Getúlio Vargas, 690 – Petrópolis – Natal/RN

**ANEXO IV**  
**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

ITEM 1	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)	OBS.
<b>1.1</b>	<b>PROJETOS</b>					
1.1.1	Elaboração Proj. Instal. Elétricas do 5°, 6° e 9°	m²	304			
1.1.2	Elaboração Proj. Instal. Telefonia do 5°, 6° e 9°	m²	304			
1.1.3	Elaboração Proj. Instal. Lógica do 5°, 6° e 9°	m²	304			
			<b>SUBTOTAL PROJETOS</b>			
	<b>5° ANDAR</b>					
ITEM 2	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)	OBS.
<b>2.1</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					
2.1.2	Divisória Painel Revestido com Laminado Melamínico Perfil em Alumínio Anodizado	m²	14,77			
<b>2.2</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
2.2.1	Porta Durador em Laminado Melamínico Areia Jundiá de 80x210cm Assentada com 03 Dobradiças 3"x 2 ½" com Anel de Inox Escovado Fab. LA FONTE Código: 21034028-4 CRA, inclusive Caixa, Alizares e Fechadura	m²	3,36			
<b>2.3</b>	<b>PINTURA</b>					
2.3.1	Látex PVA em Parede Interna e Teto, sem massa corrida, inclusive Selador com 02 Demãos	m²	278,42			
2.3.2	Emassamento de Forro ou Parede Interna com 02 Demãos de Massa PVA para Pintura Látex	m²	2,64			
<b>2.4</b>	<b>DIVERSOS</b>					
2.4.1	Recomposição Revestimento porcelanato (parede)	m²	0,72			
2.4.2	Desmontagem de Parede DRYWALL (Gesso Acartonado)	m²	1,32			
2.4.3	Montagem de Parede DRYWALL (Gesso Acartonado)	m²	1,32			
<b>2.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>2.5.1</b>	<b>INTERRUPTORES</b>					
2.5.1.1	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO SIMPLES 10A, 250V	und	5,00			
2.5.1.2	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES SIMPLES 10A, 250V	und	3,00			
<b>2.5.2</b>	<b>PONTOS</b>					
<b>2.5.2.1</b>	<b>ELÉTRICA</b>					
2.5.2.1.1	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	7,00			
<b>2.5.2.2</b>	<b>LÓGICA</b>					
2.5.2.2.1	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	7,00			
<b>2.5.2.3</b>	<b>TELEFONIA</b>					
2.5.2.3.1	PONTO DE TELEFONE EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	1,00			
			<b>SUBTOTAL 5° ANDAR</b>			
	<b>6° ANDAR</b>					
ITEM 3	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)	OBS.
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>					
3.1.1	Retirada Divisórias duraplac	m²	16,41			
3.1.2	Desmontagem de Parede DRYWALL (Gesso Acartonado)	m²	26,80			
3.1.3	Retirada de Porta	m²	6,72			

<b>3.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					
3.2.1	Fornecimento e Montagem de Parede DRYWAL (Gesso Acartonado) - Espessura de 95mm - sem miolo - parede composta por 02 (dois) painéis para áres secas, estrutura em montantes e guias metálicas e acessórios	m²	9,35			
3.2.2	Divisória Pannel Revestido com Laminado Melamínico Perfil em Alumínio Anodizado	m²	25,25			
<b>3.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
3.3.1	Porta Eucaplac em Laminado Melamínico Areia Jundiá de 80x210cm Assentada com 03 Dobradiças 3"x 2 ½" com Anel de Inox Escovado Fab. LA FONTE Código: 21034028-4 CRA, inclusive Caixa, Alizares e Fechadura (REAPROVEITADA)	m²	6,72			
3.3.2	Porta Eucaplac em Laminado Melamínico Areia Jundiá de 80x210cm Assentada com 03 Dobradiças 3"x 2 ½" inclusive Caixa e Fechadura	m²	5,04			
<b>3.4</b>	<b>PINTURA</b>					
3.4.1	Látex PVA em Parede Interna e Teto, sem massa corrida, inclusive Selador com 02 Demãos	m²	323,23			
3.4.2	Emassamento de Forro ou Parede Interna com 02 Demãos de Massa PVA para Pintura Látex	m²	19,99			
<b>3.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					
3.5.1	Rodapé Cerâmico Reaproveitado	m	6,40			
3.5.2	Acabamento em Forro com Gesso 10cm de Espessura	m	12,89			
3.5.3	Recomposição Revestimento porcelanato (piso 30x30), inclusive argamassa colante e rejunte	m²	0,54			
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>3.6.1</b>	<b>INTERRUPTORES</b>					
3.6.1.1	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO SIMPLES 10A, 250V	und	4,00			
3.6.1.2	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES SIMPLES 10A, 250V	und	2,00			
<b>3.6.2</b>	<b>PONTOS</b>					
<b>3.6.2.1</b>	<b>ELÉTRICA</b>					
3.6.2.1.1	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	24,00			
<b>3.6.2.2</b>	<b>LÓGICA</b>					
3.6.2.2.1	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	23,00			
<b>3.6.2.3</b>	<b>TELEFONIA</b>					
3.6.2.3.1	PONTO DE TELEFONE EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	pt	2,00			
				<b>SUBTOTAL 6° ANDAR</b>		
	<b>9° ANDAR</b>					-
<b>ITEM 4</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>PREÇO PARCIAL (R\$)</b>	
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>					
4.1.1	Retirada Divisórias duraplac	m²	26,00			
4.1.2	Desmontagem de Parede DRYWALL (Gesso Acartonado)	m²	10,62			
4.1.3	Retirada de Porta	m²	6,72			
<b>4.2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					
4.2.1	Fornecimento e Montagem de Parede DRYWAL (Gesso Acartonado) - Espessura de 95mm - sem miolo - parede composta por 02 (dois) painéis para áres secas, estrutura em montantes e guias metálicas e acessórios	m²	8,79			

