

Obra: Reforma do térreo para relocação de setores
Orçamento: REFORMA TÉRREO

BDI Padrão: 25,520%
Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023
EMBASA: MAN IND-OP AG

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
						cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos				50.335,75
1.1	Composição	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	151,79	190,52	12.143,20	15.241,60
1.3	Insumo	Próprio	135	CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO	und	1	254,59	319,56	254,59	319,56
1.5	Composição	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	9.234,81	11.591,53	27.704,43	34.774,59
2				CANTEIRO DE OBRA						
						vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos				20.224,60
				(93584,12/2023) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA						
2.1	Composição	SISTEMA	802	COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	20	805,64	1.011,23	16.112,80	20.224,60
3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
						vinte e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e um centavos				25.419,21
3.1	Composição	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	97	21,76	27,31	2.110,72	2.649,07
3.2	Composição	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	75	8,36	10,49	627,00	786,75
3.8	Composição	SEINFRA-CE(A)	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO	M2	445	14,61	18,33	6.501,45	8.156,85
3.10	Composição	ORSE(A)	3248	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	90	4,15	5,20	373,50	468,00
				REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM						
3.11	Composição	SINAPI	104792	REAPROVEITAMENTO.	M	1000	0,38	0,47	380,00	470,00
				REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE						
3.12	Composição	SINAPI(A)	104793	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	100	0,52	0,65	52,00	65,00
3.13	Composição	ORSE(A)	7224	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	un	1	37,77	47,40	37,77	47,40
3.15	Composição	SINAPI(A)	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	370	2,79	3,50	1.032,30	1.295,00
3.18	Composição	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	M2	32	14,11	17,71	451,52	566,72
3.18	Composição	ORSE(A)	12504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	m2	13	13,31	16,70	173,03	217,10
3.20	Composição	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	3	8,73	10,95	26,19	32,85
3.21	Composição	SINAPI(A)	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	7	22,29	27,97	156,03	195,79
3.22	Composição	SINAPI(A)	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	50	4,37	5,48	218,50	274,00
3.23	Composição	SINAPI(A)	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	17	54,51	68,42	926,67	1.163,14
3.24	Composição	SINAPI(A)	85378	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINELIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA	M2	40	46,76	58,69	1.870,40	2.347,60
3.25	Composição	SEINFRA-CE(A)	C2210	RETIRADA DE PORTAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	25	16,69	20,94	417,25	523,50
3.26	Composição	Próprio	102656	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE (REF.: ORSE/8387)	M2	14	24,55	30,81	343,70	431,34
3.27	Composição	ORSE(A)	12376	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	un	6	18,86	23,67	113,16	142,02
				REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM						
3.28	Composição	SINAPI	97642	REAPROVEITAMENTO.	M2	250	2,79	3,50	697,50	875,00
3.29	Composição	SINAPI(A)	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	2	9,07	11,38	18,14	22,76
3.31	Composição	SINAPI(A)	73896/1	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PORCELANATO	M2	50	67,84	85,15	3.392,00	4.257,50
3.32	Composição	Próprio	102796	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE	M²	18	19,12	23,99	344,16	431,82
						cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito				
4				DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS						
						centavos				125.257,78

4.1	Composição	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	194	101,76	127,72	19.741,44	24.777,68
4.2	Composição	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M2	400	82,36	103,37	32.944,00	41.348,00
4.4	Composição	ORSE(A)	53	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO)	m2	52	85,47	107,28	4.444,44	5.578,56
4.5	Insumo	SINAPI	39511	FORRO MODULAR DE LÃ DE PET EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 25 MM, BORDA RETA, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	95	153,80	193,04	14.611,00	18.338,80
4.6	Composição	SINAPI(A)	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	6	271,45	340,72	1.628,70	2.044,32
4.7	Composição	SISTEMA	FNDE 455	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER	M2	10,5	1.088,39	1.366,14	11.428,09	14.344,47
4.8	Composição	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	M2	7	470,44	590,49	3.293,08	4.133,43
4.13	Composição	SINAPI(A)	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X233CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.030,80	1.293,86	1.030,80	1.293,86
4.18	Composição	SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL.	M	30	13,28	16,66	398,40	499,80
4.19	Composição	SINAPI(A)	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.	M2	60	17,14	21,51	1.028,40	1.290,60
4.21	Composição	SINAPI(A)	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 0,70X216 CM, ESPESSURA 10 MM, PERFIL METÁLICO PRETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1	1.882,93	2.363,45	1.882,93	2.363,45
4.22	Composição	SISTEMA	920	PAREDE COM SISTEMA EM DIVISÓRIA TIPO EUCATEX, USO INTERNO, COM DUAS FACES, ACABAMENTO CINZA E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	25	39,42	49,47	985,50	1.236,75
4.23	Insumo	SINAPI	2414	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV CINZA - COLOCADA	M2	8	110,00	138,07	880,00	1.104,56
4.26	Composição	ORSE(A)	3532	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	m	1	86,92	109,10	86,92	109,10
4.27	Composição	SISTEMA	1257	PORTA MADEIRA CORRER UMA FOLHA 1,10 M X 2,10 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 84876, 11/2019)	UN	1	1.559,40	1.957,35	1.559,40	1.957,35
4.28	Composição	SEINFRA-CE	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	145,21	182,26	145,21	182,26
4.30	Composição	SINAPI	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	2	74,07	92,97	148,14	185,94
4.31	Composição	SINAPI(A)	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	893,04	1.120,94	1.786,08	2.241,88
4.32	Composição	SINAPI(A)	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	839,91	1.054,25	1.679,82	2.108,50
4.34	Composição	EMBASA-BA	15.08.65	FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	94,39	118,47	94,39	118,47
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA				duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos					208.543,02
5.1	Composição	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	150	18,89	23,71	2.833,50	3.556,50
5.1	Composição	SINAPI(A)	103275	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	13.866,74	17.405,53	69.333,70	87.027,65
5.1	Composição	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1500	5,29	6,64	7.935,00	9.960,00
5.2	Composição	ORSE(A)	13275	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	un	4	448,09	562,44	1.792,36	2.249,76

5.4	Insumo	SINAPI	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	MXMES	30	18,50	23,22	555,00	696,60
5.5	Composição	SINAPI	91867	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	M	200	8,77	11,00	1.754,00	2.200,00
5.12	Composição	SEINFRA-CE	C1098		UN	6	31,57	39,62	189,42	237,72
5.12	Composição	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	13,19	16,55	39,57	49,65
5.13	Composição	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	69,68	87,46	139,36	174,92
5.14	Composição	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	94,20	118,23	188,40	236,46
5.15	Composição	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50	44,56	55,93	2.228,00	2.796,50
5.16	Composição	ORSE(A)	13274	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	un	3	377,02	473,23	1.131,06	1.419,69
5.17	Composição	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150	11,10	13,93	1.665,00	2.089,50
5.18	Composição	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100	7,82	9,81	782,00	981,00
5.19	Composição	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	99,90	125,39	499,50	626,95
5.19	Insumo	SEINFRA-CE	I1044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	250	28,38	35,62	7.095,00	8.905,00
5.20	Composição	ORSE(A)	8417	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	20	19,05	23,91	381,00	478,20
5.22	Composição	ORSE(A)	9734	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA	un	1	22,63	28,40	22,63	28,40
5.23	Composição	ORSE(A)	451 C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA	un	3	102,73	128,94	308,19	386,82
5.24	Composição	ORSE(A)	9004 C, 5KA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E	un	1	160,73	201,74	160,73	201,74
5.25	Composição	SISTEMA	1264	INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (101895,9/2022). DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E	UN	1	438,01	549,79	438,01	549,79
5.26	Composição	SINAPI	101897	INSTALAÇÃO.	UN	1	966,36	1.212,97	966,36	1.212,97
5.27	Insumo	ORSE	14367	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA	un	1	99,90	125,39	99,90	125,39
5.28	Composição	SISTEMA	614	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR25AM 2P	UN	1	133,32	167,34	133,32	167,34
5.29	Composição	ORSE(A)	13782	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	un	1	170,26	213,71	170,26	213,71
5.30	Composição	SISTEMA	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	UN	4	107,01	134,31	428,04	537,24
5.31	Insumo	ORSE	12668	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	10	84,11	105,57	841,10	1.055,70
5.32	Insumo	ORSE	3638	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	100	5,50	6,90	550,00	690,00
5.35	Composição	Próprio	102605	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA 40A, 10KA EM 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	251,01	315,06	502,02	630,12
5.37	Insumo	Próprio	102649	KIT FECHADURA SMART DE SOBREPOR IFR 2020 + HUB DE AUTOMAÇÃO SMART IZY ICA 100 INTELBRAS, INSTALADA	UND	2	1.600,00	2.008,32	3.200,00	4.016,64
5.38	Composição	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	3	7,89	9,90	23,67	29,70
5.39	Composição	Próprio	102788	EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA QUADRO ELETRICO	M	2	3,13	3,92	6,26	7,84
5.41	Composição	ORSE(A)	4235	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 0,601KV - FORNECIMENTO	m	30	30,00	37,65	900,00	1.129,50
5.42	Composição	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30	17,80	22,34	534,00	670,20

5.43	Composição	ORSE(A)	13672	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	un	3	89,28	112,06	267,84	336,18
5.44	Composição	SISTEMA	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	5	50,88	63,86	254,40	319,30
				LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA						
5.45	Insumo	ORSE	13647	DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	un	70	63,79	80,06	4.465,30	5.604,20
5.46	Insumo	SISTEMA	1259	LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 (BRANCO NEUTRO -4000K)	UND	11	124,04	155,69	1.364,44	1.712,59
				LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA						
				ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO						
5.48	Insumo	SEINFRA-CE	I9128	CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA	UN	10	72,60	91,12	726,00	911,20
				COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T						
				(20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NO PISO, INCLUSO TOMADA,						
5.49	Composição	SINAPI(A)	104476	ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO).	UN	10	177,48	222,77	1.774,80	2.227,70
5.50	Insumo	SISTEMA	1866	DRIVER SLIM 200W P/ FITA DE LED, 24V, 16,6 A 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	87,09	109,31	2.090,16	2.623,44
5.51	Composição	SISTEMA	1131	PERFIL DE EMBUTIR 12mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190	67,44	84,65	12.813,60	16.083,50
				FITA DE LED LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR.						
5.55	Insumo	ORSE	14501	EXCLUSIVE FONTE	m	170	12,01	15,07	2.041,70	2.561,90
5.56	Composição	SISTEMA	1130	PERFIL DE EMBUTIR DUPLO 25mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25	96,40	121,00	2.410,00	3.025,00
				TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -						
5.57	Composição	SINAPI	92004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	52,09	65,38	520,90	653,80
				TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -						
5.59	Composição	SINAPI	91992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	42,33	53,13	211,65	265,65
				LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62,5 X 62,5 CM, 45W 4000K BIVOLT, TERMOPLÁSTICO						
5.60	Composição	Próprio	102792	BRANCO AVANT OU SIMIL	unid	8	342,50	429,90	2.740,00	3.439,20
				EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.						
5.61	Composição	ORSE(A)	11848	MOPA OU SIMILAR)	un	50	14,69	18,43	734,50	921,50
5.62	Insumo	ORSE	4015	CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	10	23,50	29,49	235,00	294,90
5.63	Insumo	ORSE	8945	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	un	30	19,35	24,28	580,50	728,40
5.64	Insumo	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	50	2,28	2,86	114,00	143,00
5.65	Insumo	ORSE	1873/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	50	3,30	4,14	165,00	207,00
5.66	Composição	SINAPI(A)	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	9,57	12,01	957,00	1.201,00
5.68	Insumo	Próprio	102656	CANALETA APARENTE DE ALUMINÍO - DUPLO 75,00 - TIPO C (3 METROS)	PEÇA	10	201,00	252,29	2.010,00	2.522,90
5.69	Insumo	ORSE	11057	CURVA EXTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DA DUTOTEC OU SIMILAR	un	5	8,89	11,15	44,45	55,75
5.70	Composição	ORSE(A)	10279	CURVA INTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DUTOTEC OU SIMILAR	un	5	23,97	30,08	119,85	150,40
				PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OU LATÃO						
5.71	Insumo	SEINFRA-CE	I9413		UN	5	27,39	34,37	136,95	171,85
5.72	Composição	ORSE(A)	779	TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL, 4" X 4" RJ11 COM PLACA DE LATÃO	un	2	57,76	72,50	115,52	145,00
				TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -						
5.73	Composição	SISTEMA	177	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	35,16	44,13	210,96	264,78
				TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO						
5.74	Composição	SEINFRA-CE	C4931	4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN	2	110,80	139,07	221,60	278,14
5.76	Insumo	SINAPI	39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	2	503,33	631,77	1.006,66	1.263,54
				SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM						
				PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA						
5.77	Composição	SINAPI	96563	FIXADA.	M	30	62,58	78,55	1.877,40	2.356,50
				CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS						
5.78	Composição	SINAPI	91914	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30	17,33	21,75	519,90	652,50
				LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 1X50/100W,						
5.79	Composição	ORSE(A)	11954	COM LÂMPADA HALÓGENA AR111 24º 100W	un	16	87,49	109,81	1.399,84	1.756,96
5.80	Insumo	ORSE	486	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, P/ELÉTRICA	un	3	20,95	26,29	62,85	78,87
5.81	Composição	ORSE(A)	7746	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	30	19,80	24,85	594,00	745,50
5.83	Insumo	ORSE	1873/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	40	3,30	4,14	132,00	165,60

5.84	Insumo	ORSE	394/SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	un	100	2,84	3,56	284,00	356,00
5.85	Insumo	ORSE	4892	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2" E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR	un	20	12,89	16,17	257,80	323,40
5.86	Composição	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100	22,27	27,95	2.227,00	2.795,00
5.87	Composição	SINAPI	91892	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	14,78	18,55	44,34	55,65
5.88	Composição	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20	13,75	17,25	275,00	345,00
5.89	Insumo	SINAPI	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	5	3,42	4,29	17,10	21,45
5.91	Insumo	ORSE	4015	CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	5	23,50	29,49	117,50	147,45
5.92	Insumo	ORSE	12152	CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	5	44,00	55,22	220,00	276,10
5.93	Composição	ORSE(A)	12544	CURVA VERTICAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	3	41,41	51,97	124,23	155,91
5.95	Insumo	ORSE	858	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	30	62,23	78,11	1.866,90	2.343,30
5.96	Insumo	ORSE	9189	EMENDA INTERNA 75 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (VALEMAM OU SIMILAR)	un	50	2,58	3,23	129,00	161,50
5.97	Insumo	ORSE	6547	SUPORTE (CANTONEIRA) "Z" PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	20	2,00	2,51	40,00	50,20
5.99	Insumo	ORSE	13366	TALA PARA EMENDA, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (MOPA OU SIMILAR)	un	30	3,07	3,85	92,10	115,50
5.100	Insumo	ORSE	12765	TÊ HORIZONTAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA PVC	un	5	57,37	72,01	286,85	360,05
5.101	Composição	ORSE(A)	9426	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	5	25,39	31,86	126,95	159,30
5.102	Insumo	Próprio	102662	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 6.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO	M	200	25,00	31,38	5.000,00	6.276,00
5.103	Composição	ORSE(A)	3401	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	un	10	7,16	8,98	71,60	89,80
5.104	Insumo	ORSE	9161	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES + 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM PLACA	un	6	14,70	18,45	88,20	110,70
5.105	Composição	SEINFRA-CE	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6	43,63	54,76	261,78	328,56
5.106	Insumo	EMBASA-BA	M102450001	INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 250V, 10A	UN	5	14,64	18,37	73,20	91,85
5.107	Composição	ORSE(A)	8699	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM	un	3	41,74	52,39	125,22	157,17
5.108	Composição	ORSE(A)	9922	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	un	20	14,94	18,75	298,80	375,00
5.109	Insumo	ORSE	9100	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20A, SISTEMA X	un	4	11,00	13,80	44,00	55,20
5.110	Insumo	SEINFRA-CE	I9919	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2"	UN	300	0,13	0,16	39,00	48,00
5.112	Insumo	Próprio	102667	CORTINA DE AR 120 CM COM CONTROLE BRANCA - 220V	UNID	2	610,00	765,67	1.220,00	1.531,34
5.113	Insumo	ORSE	3638	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	100	5,50	6,90	550,00	690,00
5.114	Insumo	ORSE	3680	DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	9	7,75	9,72	69,75	87,48
5.115	Composição	SISTEMA	1128	DRIVER SLIM 200W PARA FITA LED 12V 16.6 A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10	99,26	124,59	992,60	1.245,90
5.116	Composição	SEINFRA-CE	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1	464,68	583,26	464,68	583,26
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos					42.048,69
6.2	Composição	ORSE(A)	2002	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA CARRARA CP626, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO DECA AP61 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	un	4	1.910,70	2.398,31	7.642,80	9.593,24
6.3	Insumo	ORSE	12618	VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR	un	1	1.284,89	1.612,79	1.284,89	1.612,79
6.5	Insumo	ORSE	13879	BARRA DE APOIO DUPLO, PARA VASO SANITÁRIO, ARTICULADA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4"	un	2	774,89	972,64	1.549,78	1.945,28
6.6	Insumo	Próprio	138	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40MM, INCLUINDO FIXAÇÃO	und	1	118,90	149,24	118,90	149,24

6.7	Insumo	SINAPI	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	UN	3	106,23	133,33	318,69	399,99	
6.8	Insumo	SINAPI	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	3	106,06	133,12	318,18	399,36	
6.9	Composição	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	91,00	114,22	273,00	342,66	
6.10	Composição	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	360,85	452,93	360,85	452,93	
6.11	Composição	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	326,45	409,76	326,45	409,76	
6.13	Composição	ORSE(A)	13664	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM	m2	13	722,22	906,53	9.388,86	11.784,89	
6.14	Insumo	ORSE	12056	RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE CUBA	un	3	128,73	161,58	386,19	484,74	
6.15	Insumo	ORSE	45334/SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	2	17,47	21,92	34,94	43,84	
6.19	Composição	SEINFRA-CE	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2	66,33	83,25	132,66	166,50	
6.20	Insumo	ORSE	3587	LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/205, D=30CM, H=60CM, CAPACIDADE=40,5 L, OU SIMILAR	un	2	209,90	263,46	419,80	526,92	
6.21	Insumo	Próprio	102674	PORTA DE GIRO EM PVC INDUSTRIAL, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA, 0,60 X 1,90 M, ADEQUADA PARA AMBIENTES ÚMIDOS. ESTRUTURA INTERNA COM REFORÇO (COLMEIA OU ENCHIMENTO COMPACTO), RESISTENTE À UMIDADE, IMPACTOS LEVES E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. INSTALADA COM FERRAGENS EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO.	unid	4	1.500,00	1.882,80	6.000,00	7.531,20	
6.23	Insumo	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,9	458,66	575,71	1.330,11	1.669,55	
6.24	Composição	ORSE(A)	9718	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	m2	1,5	570,77	716,43	856,15	1.074,64	
6.25	Insumo	ORSE	7267	GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	un	4	13,59	17,05	54,36	68,20	
6.28	Insumo	ORSE	44945/SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLS, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	un	3	8,00	10,04	24,00	30,12	
6.29	Composição	ORSE(A)	2069	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE PLÁSTICO	un	5	29,46	36,97	147,30	184,85	
6.30	Composição	ORSE(A)	13318	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	3,3	767,24	963,03	2.531,89	3.177,99	
7	INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE					duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e tres reais e cinquenta e dois centavos					295.963,52
7.1	Composição	ORSE(A)	7138	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	10000	11,86	14,88	118.600,00	148.800,00	
7.2	Composição	ORSE(A)	7139	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6	pt	150	330,03	414,25	49.504,50	62.137,50	
7.3	Composição	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6	1.216,46	1.526,90	7.298,76	9.161,40	
7.4	Composição	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	170	40,99	51,45	6.968,30	8.746,50	
7.5	Composição	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30	27,67	34,73	830,10	1.041,90	
7.6	Composição	ORSE(A)	11227	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01	un	1	2.214,04	2.779,06	2.214,04	2.779,06	
7.8	Insumo	ORSE	10322	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA	un	150	22,00	27,61	3.300,00	4.141,50	
7.11	Composição	ORSE(A)	11229	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01	un	6	955,43	1.199,25	5.732,58	7.195,50	
7.12	Insumo	Próprio	102664	BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL/ TRAZEIRA 1U X 400MM RACK PADRÃO 19	UNID	1	130,00	163,17	130,00	163,17	
7.13	Insumo	Próprio	102666	BANDEJA FIXA VENTILADA P/ RACK 19"	UNID	1	130,00	163,17	130,00	163,17	
7.15	Insumo	Próprio	102665	1X RÉGUA CALHA PDU DE 12 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM FUSÍVEL E 10A, MODELO RACK 19"	UNID	1	140,00	175,72	140,00	175,72	
7.16	Insumo	Próprio	102668	SWITCH 48 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 4 SFP S2352G	UNID	2	3.400,00	4.267,68	6.800,00	8.535,36	
7.18	Insumo	Próprio	102669	NOBREAK ONLINE RACK/TORRE DNB 1.5KVA 220V RT G2	unid	2	3.800,00	4.769,76	7.600,00	9.539,52	
7.19	Insumo	Próprio	102670	CABO DE REDE U/UTP CAT 5E, 2,5M, AZUL CLARO, T568A/B, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA - PT 1 UM	unid	120	15,00	18,82	1.800,00	2.258,40	
7.20	Insumo	Próprio	102672	ATS APC NETSHELTER AP4421A 1U 10A 230V 8 C13 1 C19	unid	2	8.000,00	10.041,60	16.000,00	20.083,20	
7.21	Insumo	Próprio	102671	PATCH CORD DE 20CM, TIPO FURUKAWA	unid	110	12,00	15,06	1.320,00	1.656,60	
7.22	Insumo	Próprio	102673	PATCH CORD 30 CM, TIPO FURUKAWA	unid	10	15,00	18,82	150,00	188,20	
7.23	Composição	ORSE(A)	12791	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	2	3.663,49	4.598,41	7.326,98	9.196,82	

8	REVESTIMENTO			cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos					136.821,47	
8.1	Composição	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	193	101,76	127,72	19.639,68	24.649,96
8.2	Composição	ORSE(A)	12442	PORCELANATO MARMORIZADO ACETINADO BORDA RETA INTERNO 120X120CM GRIS ARMANI BIANCOGRES	m2	480	145,61	182,76	69.892,80	87.724,80
8.3	Composição	ORSE(A)	12441	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	47	204,63	256,85	9.617,61	12.071,95
8.4	Composição	ORSE(A)	12247	RODAPE CERÂMICO 10 X 50,0 CM, PORCELANATO, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	m	144	8,17	10,25	1.176,48	1.476,00
8.5	Composição	SISTEMA	1105	RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO	M	30	26,56	33,33	796,80	999,90
8.6	Insumo	SEINFRA-CE	I1561	PAPEL DE PAREDE	M2	8	46,34	58,16	370,72	465,28
8.7	Composição	SEINFRA-CE	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	15	62,98	79,05	944,70	1.185,75
8.12	Composição	ORSE(A)	3317	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m2	80	33,04	41,47	2.643,20	3.317,60
8.13	Composição	Próprio	102798	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS)	M	80	48,03	60,28	3.842,40	4.822,40
8.14	Insumo	ORSE	12743	COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX	kg	1	85,91	107,83	85,91	107,83
9	PINTURA			trinta e três mil, duzentos e dois reais e noventa centavos					33.202,90	
9.1	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	390	3,36	4,21	1.310,40	1.641,90
9.2	Composição	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	390	9,98	12,52	3.892,20	4.882,80
9.3	Composição	ORSE(A)	88489/SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	390	12,83	16,10	5.003,70	6.279,00
9.5	Composição	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	400	18,94	23,77	7.576,00	9.508,00
9.6	Composição	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	400	11,01	13,81	4.404,00	5.524,00
9.7	Composição	SINAPI(A)	95305	TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM BRILHO DOURADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	200	16,38	20,56	3.276,00	4.112,00
9.8	Insumo	Próprio	102661	GRANILHA PRONTA - PEDRAS NATURAIS - BARRICA 25KG	unid	4	250,00	313,80	1.000,00	1.255,20
10	DIVERSOS			setenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos					76.288,21	
10.8	Composição	SISTEMA	291	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	400	3,82	4,79	1.528,00	1.916,00
				CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO UTILIZANDO CAIXA						
10.15	Composição	Próprio	102498	COLETORA	M3	72	66,11	82,98	4.759,92	5.974,56
10.16	Insumo	SISTEMA	550	PROJETO ELÉTRICO	m²	600	13,00	16,31	7.800,00	9.786,00
10.17	Composição	Próprio	102794	BANCADA EM QUARTIZITO VIVID GREEN, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,5	30.813,40	38.676,97	46.220,10	58.015,45
10.18	Composição	ORSE(A)	10678	SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM E ESP=15CM	un	5	95,00	119,24	475,00	596,20
							Total sem BDI		808.028,16	
							Total do BDI		206.076,99	
							Total		1.014.105,15	